

Proiectant: SC ZENIT PROIECT & CONSULT SRL
Adresa: Str. BECAS 28, Cluj-Napoca, Cluj
CUI: RO22049625

LISTA CU CANTITATI ESTIMATE DE LUCRARI, PE CATEGORII DE LUCRARI

al obiectivului de investitii: "Consolidare drum judetean DJ 106A, Sibiu-Paltinis, km 17+200"

Curs euro=		4.66	ron/euro	din data: 17/08/2018		conform B.N.R		
Nr. Crt.	Cod	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar [LEI]	Valoare [LEI] fara TVA (4x5)	Valoare [EURO] fara TVA (4x5)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	
OBIECTUL - 1		CONSOLIDARE DRUM JUDETEAN DJ 106A						
1.1 CATEGORIA DE LUCRARI: ZID DE SPRIJIN SI PODET TUBULAR								
1	ZID1	Pichetare	buc	1.00	0.00	0.00	0.00	
2	ZID2	Demolare ziduri degradate	ml	10.00	0.00	0.00	0.00	
3	ZID3	Sapatura, inclusiv incarcarea si transportul materialului sapat si al deseurilor	mc	783.75	0.00	0.00	0.00	
4	ZID4	Desfiintare podet tubular existent, inclusiv camera de cadere existenta	buc	1.00	0.00	0.00	0.00	
5	ZID5	Construire zid de sprijin din pamant armat pe o lungime de 30m, Hmed~5.50m, inclusiv parapet din zidarie de piatra.	buc	1.00	0.00	0.00	0.00	
6	ZID6	Infiintare podet tubular nou, Dn=1000mm, camera de cadere, timpan si amenajare evacuare pe taluz in aval	buc	1.00	0.00	0.00	0.00	
7	ZID7	Decolmatare sant existent, dezrostriure, curatare rosturi si rostriure cu mortare, L=60m	ml	60.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ZID DE SPRIJIN SI PODET TUBULAR =						0.00	0.00	
1.2 CATEGORIA DE LUCRARI: DRUM								
1	DRU1	Frezare strat de uzura, inclusiv taiere rosturi, incarcare si transport	mp	231.00	0.00	0.00	0.00	
2	DRU2	Strat de BA16 hmin=4cm, inclusiv amorsare, badijonare si dresing	mp	540.00	0.00	0.00	0.00	
3	DRU3	Strat de BAD22,4 h=6cm	to	21.31	0.00	0.00	0.00	
4	DRU4	Strat de AB22,4 h=8cm	to	28.42	0.00	0.00	0.00	
5	DRU5	Strat de balast stabilizat hmin=20cm	mc	44.40	0.00	0.00	0.00	
6	DRU6	Strat de balast h=30cm	mc	44.40	0.00	0.00	0.00	
7	DRU7	Totalitatea masurilor privind siguranta circulatiei pe perioada executiei lucrarilor	buc	1.00	0.00	0.00	0.00	
8	DRU8	Totalitatea masurilor privind siguranta circulatiei pe perioada exploatarii lucrarilor (semnalizare verticala si orizontala)	buc	1.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DRUM =						0.00	0.00	
TOTAL OBIECT 1		CONSOLIDARE DRUM JUDETEAN DJ 106A				0.00	0.00	
TOTAL LUCRARI						0.00	0.00	

Data: august 2018

Intocmit

ing. TIPLEA Marius